

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1 :

Στο Παράρτημα Ε' παράγραφος Ε.2.3 «Τεχνικές προδιαγραφές - πίνακες συμμόρφωσης για το ΤΜΗΜΑ 3» και ειδικότερα στο Ε.2.3.1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟΥ) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Στην απαίτηση 1.8:

1.8	Border Router	Προσφερόμενη Μνήμη αποθήκευσης (Flash Storage) (2 τεμάχια, ένα για παραγωγή και ένα εφεδρικό)	2 x >= 8 GB
-----	---------------	---	-------------

διευκρινίζεται ότι ζητείται αποκλειστικά η δυνατότητα χρήσης εφεδρικού μέσου που θα επιτρέπει τη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος, σε περίπτωση αστοχίας του πρωταρχικού μέσου. Εφόσον ο δρομολογητής που θα προσφερθεί επιτρέπει εναλλακτικά τη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος από τρίτο μέσο, που θα συνδεθεί εξωτερικά (π.χ. εξωτερικό usb storage, tftp server κλπ), η απαίτηση καλύπτεται χωρίς την ανάγκη προσφοράς εφεδρικού τεμαχίου flash storage.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2 :

Στο Παράρτημα Ε' παράγραφος Ε.2.3 «Τεχνικές προδιαγραφές - πίνακες συμμόρφωσης για το ΤΜΗΜΑ 3» και ειδικότερα στο Ε.2.3.1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟΥ) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Στην απαίτηση 2.55:

2.55	Switch	Δυνατότητα υποστήριξης εφεδρικής τροφοδοσίας	ΝΑΙ		
------	--------	--	-----	--	--

καθώς και στην απαίτηση 7.40:

7.40	Switch	Εφεδρική τροφοδοσία ισχύος	ΝΑΙ		
------	--------	----------------------------	-----	--	--

διευκρινίζεται ότι η υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας είναι αποδεκτό να γίνεται είτε με ενσωματωμένο είτε με εξωτερικό τροφοδοτικό και την κατάλληλη συνδεσμολογία. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον απαιτείται εξωτερικός εξοπλισμός για την υποστήριξη της εφεδρικής τροφοδοσίας, αυτός πρέπει να είναι μέρος της προμήθειας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3 :

Στο σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών, όπου αναφέρονται καλώδια τροφοδοσίας, αυτά προορίζονται για συνδέσεις Schuko CEE7.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 4 :

Διευκρινίζεται ότι, από τον υπό απόσυρση εξοπλισμό είναι διαθέσιμες για Trade-In (πολιτική έκπτωσης λόγω απόσυρσης) αποκλειστικά και μόνο οι παρακάτω κάρτες του κεντρικού

μεταγωγέα Cisco 6509 (δύο κάρτες supervisor και τρεις κάρτες με 16 πόρτες για σύνδεση καλωδίων οπτικών ινών) :

- 9 Supervisor Engine 32 8GE WS-SUP32-GE-3B SAD1047021X
- 9 Supervisor Engine 32 8GE WS-SUP32-GE-3B SAL09465GPL
- 16 SFM-capable 16 port 1000mb GBIC WS-X6516A-GBIC SAL1103E6KP
- 16 SFM-capable 16 port 1000mb GBIC WS-X6516A-GBIC SAL0740MP7R
- 16 SFM-capable 16 port 1000mb GBIC WS-X6516A-GBIC SAL1051BSJJ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 5 :

Διευκρινίζεται ότι ο κεντρικός μεταγωγός Cisco Catalyst 6509-E τρέχει με την παρακάτω έκδοση του Λ/Σ :

IOS (tm) s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASEK9_WAN-VM), Version 12.2(18) SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r) SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

System image file is "sup-bootdisk:s3223-ipbasek9_wan-vz.122-18.SXF7.bin"

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 6 :

Στο Παράρτημα Ε΄ παράγραφος Ε.2.3 «Τεχνικές προδιαγραφές - πίνακες συμμόρφωσης για το ΤΜΗΜΑ 3» και ειδικότερα στο Ε.2.3.1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟΥ) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Η απαίτηση 8.12:

8.12	Access Point	Κεραία omni	ΝΑΙ		
------	--------------	-------------	-----	--	--

διευκρινίζεται ότι αναφέρεται σε εσωτερική κεραία.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 7 :

Στο Παράρτημα Ε΄ παράγραφος Ε.2.3 «Τεχνικές προδιαγραφές - πίνακες συμμόρφωσης για το ΤΜΗΜΑ 3» και ειδικότερα στο Ε.2.3.1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟΥ) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Στις απαιτήσεις 8.2 και 8.3:

8.2	Access Point	Αριθμός μονάδων	5		
8.3	Access Point	Συμβατότητα και διαχείριση με τον Ελεγκτή Ασύρματου Δικτύου Cisco AIR-CT5508-50-K9 v.7.6.130	ΝΑΙ		

διευκρινίζεται ότι **δεν** αποτελεί αντικείμενο του έργου η προμήθεια αδειών (licences) για τη σύνδεση των 5 νέων Access Points στον υφιστάμενο Ελεγκτή Ασύρματου Δικτύου. Οι τρέχουσες άδειες του Ελεγκτή καλύπτουν και τη νέα προμήθεια.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 8 :

Το software release του υφιστάμενου Ελεγκτή Ασύρματου Δικτύου είναι το Software Version 7.6.130.0.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 9 :

Στο Παράρτημα Ε΄ παράγραφος Ε.2.3 «Τεχνικές προδιαγραφές - πίνακες συμμόρφωσης για το ΤΜΗΜΑ 3» και ειδικότερα στο Ε.2.3.1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟΥ) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Στην απαίτηση 6.6 έχει συμπληρωθεί εκ παραδρομής 150Gbps ενώ η σωστή τιμή είναι 50Gbps. Η ορθή διατύπωση της απαίτησης 6.6 είναι η εξής:

6.6	Switch	Χωρητικότητα διαύλου μεταγωγής (Switch Bandwidth – Full Duplex Capacity)	>= 50Gbps		
-----	--------	--	-----------	--	--

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 10 :

Στο Παράρτημα Ε΄ παράγραφος Ε.2.3 «Τεχνικές προδιαγραφές - πίνακες συμμόρφωσης για το ΤΜΗΜΑ 3» και ειδικότερα στο Ε.2.3.1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟΥ) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Στις απαιτήσεις 6.27 και 7.30 έχει συμπληρωθεί εκ παραδρομής ο όρος RMON3 ο οποίος και πρέπει να αφαιρεθεί. Η ορθή διατύπωση των απαιτήσεων 6.27 και 7.30 είναι η εξής:

6.27	Switch	Πρωτόκολλα διαχείρισης SNMP1, SNMP2c, SNMP3, RMON1, RMON2, Telnet, HTTP, NTP	NAI		
7.30	Switch	Πρωτόκολλα διαχείρισης SNMP1, SNMP2c, SNMP3, RMON1, RMON2, Telnet, HTTP	NAI		

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ :

Στο Παράρτημα Ε' παράγραφος Ε.1.3 «Περιγραφή φυσικού αντικειμένου Τμήματος 3» και ειδικότερα στον Πίνακα Ε.1.3.4 διευκρινίζεται ότι **εξαιρείται από την τριετή υποστήριξη** η ενημέρωση – υποστήριξη του συστήματος IPS (Intrusion Prevention System) της συσκευής Firewall ASA 5545.